

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych istniejącego budynku szaleków na działce nr ewid.
2294/1 (obręb Śródmieście) przy ul. Podwale w Krośnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Podwale, 38-400 Krosno , dz nr 2294/1
INWESTOR : Gmina Krosno
ADRES INWESTORA : 38-400 Krosno;ul. Lwowska 28 a
BRANŻA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewelina Prokop UPR PDK/0092/POOS/13
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231300-8	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
1.1		Kanalizacja deszczowa			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa deszczowki	km		
d.1.	0111-01				
1		0,0226	km	0,023	
				RAZEM	0,023
2	KNK 2-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0803-01	przy wypełnieniu spoin piaskiem			
1		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNK 2-06	Chodniki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0501-01				
1		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV - 90%	m ³		
d.1.	0210-03				
1		dla rur (22,6*0,8*1,5)*0,9	m ³	24,408	
				RAZEM	24,408
5	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 10%	m ³		
d.1.	0307-04				
1		(22,6*0,8*1,5)*0,1	m ³	2,712	
				RAZEM	2,712
6	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
d.1.	0313-01	4*3*2	m ²	24,000	
1				RAZEM	24,000
7	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 90%	m ³		
d.1.	0214-02				
1		(22,6*0,8*1,5)*0,9	m ³	24,408	
				RAZEM	24,408
8	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV - 20%	m ³		
d.1.	0318-02				
1		(22,6*0,8*1,5)*0,1	m ³	2,712	
				RAZEM	2,712
9	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1.	1411-01				
1		22,6*0,1*0,8	m ³	1,808	
				RAZEM	1,808
10	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1.	1308-02				
1		8,85	m	8,850	
				RAZEM	8,850
11	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.1.	1308-01				
1		13,75	m	13,750	
				RAZEM	13,750
12	KNNR 4	Obsypanie rur piaskiem grub. 30 cm	m ³		
d.1.	1411-04				
1		23*0,8*0,25	m ³	4,600	
				RAZEM	4,600
13	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.1.	1417-02				
1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 4	Podrynniki żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm	szt.		
d.1.	0215-03				
1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	KNNR 4 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1. 1	KNNR 4 1610-05	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1. 1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
		1,6*1,9*0,9	m ³	2,736	
				RAZEM	2,736