Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Realizacja odnowienia oznakowania poziomego dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna**		
1	Element	**Odnowienie oznakowania cienkowarstwowe**		
1.1	KNNR 6/1201/2	Odnawianie oznakowania poziomego cienkowarstwowo jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane malowane mechanicznie	m2	1 400
1.2	KNNR 6/1201/7	Odnawianie oznakowania poziomego cienkowarstwowo jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	1 200
1.3		Kalk. indyw. Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego	m2	10
2	Element	**Wykonanie nowego oznakowania**		
2.1	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, malowanie mechaniczne	m2	50
2.2	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	50
3	Element	**Wykonanie oznakowania grubowarstwowe**		
3.1	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo masa chemoutwardzana strukturalna, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, malowanie mechaniczne	m2	1 000
3.2	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdnii grubowarstwowo masa chemoutwardzana strukturalna, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	1 000