


ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, SKALA 1:50

17




Na pilastrach oraz detalach elewacji należy wykonać przecierki i scialić kolorystycznie z całością elewacji.

18




Bardzo charakterystyczne zabrudzenia elewacji tynku pokryte zaprawą cementową - nalezy usunąć , odczyścić i scalić kolorystycznie.

19




Odczyścić starą nawierzchnie łuszczącej się farby miękimi szczotkami mosiężnymi. Nastepnie zabezpieczyć powierzchnie drzwi farbami kryjącymi w kolorze ciemnego brązu.

20




Zabrudzenia elewacji tynku pokryte zaprawą cementową - nalezy usunąć , odczyścić i scalić kolorystycznie.

21




Cokoły z cegły należy odczyścić z zabrudzeń jak również oczyścić spoiny które następnie po scaleniu kolorystycznym należy zabezpieczyć hydrofobowo.

22




Cokoły z cegły należy odczyścić z zabrudzeń jak również zaprawy cementowej, odczyścić spoiny które następnie po scaleniu kolorystycznym należy zabezpieczyć hydrofobowo.

23




Ściana ryzalitu w części wykonana z cegły, pozostała część obłożona blachą którą należy zabezpieczyć i przemalować.

24



Widoczne okablowanie położone na gzymsie należy przełożć w korytka dobrane kolorystycznie do elewacji.

25



Odczyścić starą nawierzchnie łuszczącej się farby drzwi, miękimi szczotkami mosiężnymi. Nastepnie zabezpieczyć powierzchnie drzwi farbami kryjącymi w kolorze ciemnego brązu.

26




Na pilastrach oraz detalach elewacji należy wykonać przecierki i scialić kolorystycznie z całością elewacji.

27




Bardzo charakterystyczne miejsca cokołu pokryte zaprawą cementową - nalezy usunąć , odczyścić i scalić kolorystycznie.

28



Ostatki murłaty wymagają oczyszczenia z przemalowań i uzupełnienia brakujących detali. Po wykonaniu niniejszych czynności należy substancje drewna zabezpieczyć farbami drewnochronnymi w kolorze jasnego brązu.

29



Istniejące rury spustowe zostały poprzez działanie UV w naturalny sposób dobrane kolorystycznie do elewacji , można pozostawić rury spustowe lub alternatywnie wymienić na nowe w jednolitym kolorze

30



Poszycie blaszane dachu układanego na rąbek stojący, należy odczyścić z rdzy. Miejsca rozszczelnione zabezpieczyć silikonami dekarskimi a następnie całość połaci dachowej przemalować farbami dekarskimi.

Architraw

nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DOMU LUDOWEGO W SUCHODOLE NA DZ. NR 633 GM. Krosno			
adres inwestycji	Jednostka ewidencyjna: Krosno, Obręb ewidencyjny: Suchodół			
inwestor	Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a			
temat rysunku	INWENTARYZACJA POMIAROWA I ZDJĘCIOWA STANU ZACHOWANEGO OBIEKTU			nr rys.: 03
faza	projekt arch.bud.	branża	architektoniczna	skala: 1:50
autor projektu i numer uprawnień		asystent		
mgr inż. arch. Stefan Stempin upr. projektowe RA/K - 0906	mgr inż. arch. Paweł Ungeheuer upr. projektowe RA/K - 2020/11	mgr inż. arch. Agnieszka Nowak	–	data: CZERWIEC 2016