

Przedmiar robót

Data opracowania przedmiaru robót: **2017-04-24**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Element
1	Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem silment CQ25 w ilości 30 kg/m2. Grubosc po zageszczeniu 40-45 cm metoda recyklingu na miejscu. Długosc odcinka powyżej 100 mb.
2	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubosc warstwy 10`cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie recyklingu w 2017 roku na terenie miasta Krosna		
1	Element	Element		
1		Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem silment CQ25 w ilości 30 kg/m2. Grubosc po zageszczeniu 40-45 cm metoda recyklingu na miejscu. Długosc odcinka powyżej 100 mb.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000*6	6 000,000000	
		RAZEM:	6 000,000000	m2
				6 000,000
2		Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubosc warstwy 10`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000*6	6 000,000000	
		RAZEM:	6 000,000000	m2
				6 000,000