

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ul. Olejarskiej w Krośnie (Osiedle Południe)		
1	Element	Element		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na ławie betonowej.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2	400,000000	
		RAZEM:	400,000000	m
3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu. Utylizacja rozładunek i załadunek.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*0,15*0,4	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m3
4	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2	400,000000	
		RAZEM:	400,000000	m
5	CJ 11/2006/2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 2 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*4,5+50	950,000000	
		RAZEM:	950,000000	m2
6	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(200*4,5+50)*2	1 900,000000	
		RAZEM:	1 900,000000	m2
7	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,03*950*2,5	71,250000	
		RAZEM:	71,250000	t
8	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*4,5+50	950,000000	
		RAZEM:	950,000000	m2
9	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne oraz studnie rewizyjne	szt	20