

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo-wykończeniowe			
1.1		2 piętro			
1 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0,6+0,6)*3,3*0,1 (1,25+2,13)*3,3*0,1 (0,65+1,1)*3,3*0,16	m ³ m ³ m ³ m ³	0,396 1,115 0,924	
				RAZEM	2,435
2 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <pom 2/12 wg inwentaryzacji>(2,47*2+1,91)*1,6	m ² m ²	10,960	
				RAZEM	10,960
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych <pom 2/12 wg inwentaryzacji>5,57	m ² m ²	5,570	
				RAZEM	5,570
4 d.1.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki <pom 2/8 wg inwentaryzacji>26,48 <pom 2/9 wg inwentaryzacji>9,08 <pom 2/11 wg inwentaryzacji>17,52 <pom 2/13 wg inwentaryzacji>36,98 <pom 2/14 wg inwentaryzacji>37,68	m ² m ² m ² m ² m ²	26,480 9,080 17,520 36,980 37,680	
				RAZEM	127,740
5 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (1,1*3,3)*0,16	m ³ m ³	0,581	
				RAZEM	0,581
6 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.1+poz.2*0,02+poz.3*0,02+poz.5	m ³ m ³	3,347	
				RAZEM	3,347
7 d.1.1		Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP poz.6	m ³ m ³	3,347	
				RAZEM	3,347
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2+1+1	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.1	KNR 2-02 1019-08 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - demontaż skrzydeł drzwiowych 0,7*2,0*3 0,8*2,0	m ² m ² m ²	4,200 1,600	
				RAZEM	5,800
10 d.1.1	KNR 2-02 1003-06 demontaż	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,0 m2. Demontaż okien O1 0,9*2,05*(2+2+1+4+2+2+4)	m ² m ²	31,365	
				RAZEM	31,365
11 d.1.1	KNR 2-02 1003-09 demontaż	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2. Demontaż okien O2 1,75*2,05*(1+1)	m ² m ²	7,175	
				RAZEM	7,175
12 d.1.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego 0,9*2,0*0,16	m ³ m ³	0,288	
				RAZEM	0,288
13 d.1.1	KNR 2-02 0120-09 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie poz.12/0,16	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
14 d.1.1	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 8 cm (0,94+1,32+0,08+0,08+0,9+1,62+0,9+0,75+0,08+0,33+1,0+0,3+1,62+0,08)*3,3 -0,8*2,0*3-0,9*2,0 (0,65+1,1)*3,3 -1,0*2,0	m ² m ² m ² m ² m ²	33,000 -6,600 5,775 -2,000	
				RAZEM	30,175

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	KNR 2-02 0120-09 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
		poz.14	m ²	30,175	
				RAZEM	30,175
16 d.1.1	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		3+1	szt	4,000	
		1	szt	1,000	
				RAZEM	5,000
17 d.1.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - tynki na zamurowniach (poz.13*2)	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
18 d.1.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - po rozbiórkach (3,3+1,1+3,3)+1,81+3,3+3,3+3,3+2,47+0,6*2+3,3*2	m		
			m	29,680	
				RAZEM	29,680
19 d.1.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (poz.15)*2	m ²		
			m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
20 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.19	m ²		
			m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
21 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.17+poz.18*0,16+poz.19 -poz.27	m ²		
			m ²	68,699	
			m ²	-35,368	
				RAZEM	33,331
22 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.21	m ²		
			m ²	33,331	
				RAZEM	33,331
23 d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <pom 2/1>27,4 <pom 2/2>9,08 <pom 2/3>7,2 <pom 2/4>1,7 <pom 2/6>3,82 <pom 2/8>36,98 <pom 2/9>37,75	m ²		
			m ²	27,400	
			m ²	9,080	
			m ²	7,200	
			m ²	1,700	
			m ²	3,820	
			m ²	36,980	
			m ²	37,750	
				RAZEM	123,930
24 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.23	m ²		
			m ²	123,930	
				RAZEM	123,930
25 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.23	m ²		
			m ²	123,930	
				RAZEM	123,930
26 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.23	m ²		
			m ²	123,930	
				RAZEM	123,930
27 d.1.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej <pom 2/5>(1,62+1,83+1,52+1,83)*2,1-0,8*2,0*2+(1,32+0,94)*2*2,1-0,8*2,0 <pom 2/7>(2,47+1,91)*2*2,1-1,0*2,0	m ²		
			m ²	18,972	
			m ²	16,396	
				RAZEM	35,368
28 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <pom 2/1>(11,79*2+3,43*2-1,1+1,53*2)*3,3-(0,8*2,0*4+0,9*2,0+1,0*2,0) <pom 2/2>(3,54+2,65)*2*3,3-0,9*2,05*2-0,8*2,0 <pom 2/3>(1,97+0,3+1,0+0,33+1,62+2,58)*3,3-0,9*2,05*2-0,8*2,0 <pom 2/4>1,0*3,3 <pom 2/5>(1,83+1,52+0,08+1,32+0,94)*3,3-0,9*2,05 <pom 2/6>(0,16+0,9+0,08+0,09+0,75-1,1+0,3)*3,3 <pom 2/7>(2,47+1,91+2,47+0,16)*3,3 <pom 2/8>(4,13*2+8,78*2)*3,3-0,9*2,05*(4+2)-0,8*2,0*2+4*0,6*3,3 <pom 2/9>(4,41*2+8,84*2)*3,3-0,9*2,05*(2+4)-0,8*2,0*2	m ²		
			m ²	96,720	
			m ²	35,564	
			m ²	20,450	
			m ²	3,300	
			m ²	16,932	
			m ²	3,894	
			m ²	23,133	
			m ²	78,856	
			m ²	73,180	
				RAZEM	352,029

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	d.1.1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną - Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej poz.39	m ² m ²	RAZEM 8,720	8,720
1.2		3 piętro		RAZEM	8,720
42	KNR 4-04 d.1.2 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki <pom 3/3 wg inwentaryzacji>23,78 <pom 3/4 wg inwentaryzacji>6,34 <pom 3/2 wg inwentaryzacji>4,6 <pom 3/5 wg inwentaryzacji>4,95 <pom 3/6 wg inwentaryzacji>6,28 <pom 3/7 wg inwentaryzacji>24,4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	23,780 6,340 4,600 4,950 6,280 24,400	
				RAZEM	70,350
43	KNR 2-02 d.1.2 1003-06 demontaż	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,0 m2. Demontaż okien O1 0,9*2,05*(4+4)	m ² m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
44	KNR 2-02 d.1.2 1003-09 demontaż	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2. Demontaż okien O2 1,75*2,05*(1+1)	m ² m ²	7,175	
				RAZEM	7,175
45	KNR 0-16 d.1.2 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 8 cm (0,61+1,0+2,78)*3,25 -0,9*2,0	m ² m ² m ²	14,268 -1,800	
				RAZEM	12,468
46	KNR 2-02 d.1.2 0120-09 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie poz.45	m ² m ²	12,468	
				RAZEM	12,468
47	KNR 2-02 d.1.2 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-02 d.1.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (poz.46)*2	m ² m ²	24,936	
				RAZEM	24,936
49	NNRNKB 202 d.1.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.48	m ² m ²	24,936	
				RAZEM	24,936
50	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.48	m ² m ²	24,936	
				RAZEM	24,936
51	NNRNKB 202 d.1.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.50	m ² m ²	24,936	
				RAZEM	24,936
52	KNR 4-01 d.1.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <pom 3/1>6,28 <pom 3/2>24,4 <pom 3/3>11,67 <pom 3/4>11,85 <pom 3/5>6,34 <pom 3/6>4,6 <pom 3/7>4,95	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6,280 24,400 11,670 11,850 6,340 4,600 4,950	
				RAZEM	70,090
53	KNR 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.52	m ² m ²	70,090	
				RAZEM	70,090
54	NNRNKB 202 d.1.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.52	m ² m ²	70,090	
				RAZEM	70,090
55	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.52	m ² m ²	70,090	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <pom 3/1>(1,68+3,45)*2*3,25-1,6*2,05-0,8*2,0 <pom 3/2>(4,45+0,86+0,79+2,01+1,15+0,87)*2*3,25-1,15*2,0-0,9*2,05*4+0,6*2*3,25 <pom 3/7>((0,6+0,8+0,61+0,16)*2+1,84)*3,25-0,8*2,0-1,15*2-1,78*2,05 <pom 3/3>(2,73*2+2,78+1,0+0,61)*3,25-0,9*2,0-0,97*2,0+0,6*3,25*2 <pom 3/4>(4,11+0,88+1,88+2,76*2)*3,25-0,9*2,30-0,9*2,05*2 <pom 3/5>(1,7+3,49)*2*3,25-0,8*2,0 <pom 3/6>(0,85+0,9+0,54+2,12+2,07+0,3)*3,25-0,9*2,0-0,97*2,0-1,78*2,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 28,465 60,065 12,536 32,173 34,508 32,135 14,646	70,090
57 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.56	m ² m ²	RAZEM 214,528	214,528
58 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.57 -poz.59	m ² m ² m ²	RAZEM 214,528 -19,576	194,952
59 d.1.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <pom 3/7>((0,6+0,8+0,61+0,16)*2+1,84)*2,1-0,8*2,0-1,15*2 <pom 3/6>(0,85+0,9+0,54+2,12+2,07+0,3)*2,1-0,9*2,0-0,97*2,0	m ² m ² m ²	RAZEM 9,078 10,498	19,576
60 d.1.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko poz.42	m ² m ²	RAZEM 70,350	70,350
61 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.60	m ² m ²	RAZEM 70,350	70,350
62 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <pom 3/1>6,28 <pom 3/2>24,4 <pom 3/3>11,67 <pom 3/4>11,85 <pom 3/5>6,34 <pom 3/6>4,6 <pom 3/7>4,95	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 6,280 24,400 11,670 11,850 6,340 4,600 4,950	70,090
63 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.62	m ² m ²	RAZEM 70,090	70,090
64 d.1.2	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane <pom 3/1>(3,45+0,3+1,68)*2-0,8 <pom 3/2>(4,45+0,86+0,79+2,01+1,15+0,87)*2-1,15 <pom 3/3>(2,73+0,61+1,0+2,78)*2-0,97-0,9 <pom 3/4>(2,76+0,61+1,0+2,78)*2-0,9 <pom 3/5>(1,7+0,3+3,49)*2-0,9 <pom 3/6>0,85+0,54+2,12-0,97+2,07+0,3+2*0,3 <pom 3/7>0,4+0,6+0,61+0,2+0,87+0,61+0,8+0,6+0,4+0,3	m m m m m m m m	RAZEM 10,060 19,110 12,370 13,400 10,080 5,510 5,390	75,920
2	Stolarka drzwiowa i okienna				
65 d.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW okno O1 - PCV <2 piętro>0,9*2,1*17 <3 piętro>0,9*2,1*8	m ² m ² m ²	RAZEM 32,130 15,120	47,250
66 d.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW okno O2 - PCV <2 piętro>2*1,78*2,05 <3 piętro>2*1,78*2,05	m ² m ² m ²	RAZEM 7,298 7,298	14,596
67 d.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane <2 piętro>(1,1+2*2,05)*1+(1,0+2*2,05)*1+(0,9+2*2,05)*2+(0,9+2*2,05)*1 <3 piętro>(1,0+2*2,05)*1	m m m	RAZEM 25,300 5,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,400
68	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone <i>drzwi D2 - drewniane płytowe w okleinie PCV z szybą nawiew dołem</i> <2 piętro>1,1*2,05*1	m ² m ²	 2,255	
				RAZEM	2,255
69	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone <i>drzwi D3 - drewniane płytowe w okleinie PCV pełne</i> <2 piętro>1,0*2,05*1 <3 piętro>1,0*2,05*1	m ² m ² m ²	 2,050 2,050	
				RAZEM	4,100
70	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone <i>drzwi D4 - drewniane płytowe w okleinie PCV z szybą nawiew dołem</i> <2 piętro>0,9*2,05*(1+1)	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
71	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone <i>drzwi D5 - drewniane płytowe w okleinie PCV z szybą nawiew dołem - przesuwne</i> <2 piętro>0,9*2,05*(1)	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
72	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami <2 piętro>0,8*2,0*(1+1+1+1)+0,9*2,0*1 <3 piętro>0,7*2,0*(1+1)+0,9*2,0*(1+1)	m ² m ² m ²	 8,200 6,400	
				RAZEM	14,600
3		Klatka schodowa			
73	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,7*2,25	m ² m ²	 3,825	
				RAZEM	3,825
74	KNR 2-02 d.3 1019-08 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - demontaż skrzydeł drzwiowych 1,7*2,25	m ² m ²	 3,825	
				RAZEM	3,825
75	NNRNKB 202 d.3 1025-05	(z.IV) Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW <i>drzwi D1L- drzwi z PCV zewn. ocieplone</i> 1,8*2,3	m ² m ²	 4,140	
				RAZEM	4,140
76	KNR 2-02 d.3 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach przeciwprostokątna(1,5+0,3;0,9)*4 (2,12+2,03)*4 przeciwprostokątna(1,5;0,9)*4 (2,12+2,06)*4 przeciwprostokątna(1,5+0,3;0,9)*4 -4<okna>*1,7*2	m m m m m m m	 8,050 16,600 6,997 16,720 8,050 -13,600	
				RAZEM	42,817