

Przedmiar robót

Data opracowania przedmiaru robót: **2017-07-20**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Elementy ulic i roboty nawierzchniowe
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, wyznaczenie granic oraz inwentaryzacja powykonawcza
2	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji w miejscu, podłoże do $R_m=2,5\text{ MPa}$ z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm
3	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, nawierzchnia gr. do 4 cm
4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5, warstwa dolna - gr. warstwy 10 cm
5	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 4 cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5 t
6	Skropienie nawierzchni asfaltem
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t
8	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, kliniec i tłuczeń
9	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm
10	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3 m ³ w jednym miejscu

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie		
1	Element	Elementy ulic i roboty nawierzchniowe		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, wyznaczenie granic oraz inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
2	AT 3/201/1	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji w miejscu, podłoże do $R_m=2,5\text{ MPa}$ z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 25 cm	m2	1 300,000
3	AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, nawierzchnia gr. do 4 cm	m2	12,000
4	KNKRB 6/104/4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5, warstwa dolna - gr. warstwy 10 cm	m2	1 300,000
5	KNNR 6/110/2 (1)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 4 cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5 t	m2	1 300,000
6	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 300
7	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	m2	1 300,000
8	KNNR 6/1301/3 (1)	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, kliniec i tłuczeń	m3	50,000
9	KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	280,000
10	KNNR 6/1305/3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3 m ³ w jednym miejscu	szt	9,000