Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie**		
1	Element	**roboty drogowe**		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
2	KNNR 6/101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI,	m2	318
3	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III	m3	63
4	KNNR 6/111/2 (2)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 30˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30˙cm, z gruntofrezarką	m2	318
5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm	m2	318
6	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t	m2	318
7	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	318
8	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t	m2	318
9	KNNR 6/1301/4	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie kruszywem z zagęszczeniem	m3	7
10	KNNR 6/1305/2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2˙m3 w jednym miejscu	szt	5
11	KNNR 1/210/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-III	m3	19,5
12	KNNR 4/1308/4	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm	m	11
13	KNNR 4/1321/4	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙250˙mm	szt	1
14	KNNR 1/214/2 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV	m3	19,5
15	KNR 401/209/2	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 15˙cm - połączenie do studni rewizyjnej	m2	0,06
16	Kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe FI 200 mm wraz z montażem	mb	3

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005625A)