

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie		
1	Element	Element		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
2	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeża 8x30' cm na podsypce piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10+2,5	12,500000	
		RAZEM:	12,500000	13
3	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z usunięciem żywołotu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56*1,5*0,4+10*0,4	37,600000	
		RAZEM:	37,600000	37,600
4	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56+45+5+5	111,000000	
		RAZEM:	111,000000	111
5	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z 2 rzędami kostki czerwonej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56*1,5+10	94,000000	
		RAZEM:	94,000000	94
6	KNNR 6/112/2	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56*1,5+10	94,000000	
		RAZEM:	94,000000	94
7	KNNR 6/113/6	Podbudowy z mieszanki 70% kruszywa łamanych oraz 30 % naturalnego, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm oraz wyrównanie placu między budynkami 15 i 15b.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56*1,5+10+80	174,000000	
		RAZEM:	174,000000	174
8	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie trawą 0,5 m od obrzeża, humus grubości 5' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60*0,5	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	30
9	KNR 401/108/11	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56*1,5*0,4+10*0,4	37,600000	
		RAZEM:	37,600000	38