


PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA




- (A)**
 wylewka cementowa gr. 5cm
 2 x papa na lepiku
 gruzobeton gr. 10cm
 podsypka gr. 15cm

(B)
 terakota/parkiet gr. 1,5cm
 wylewka cementowa gr. 5cm
 2 x 12,5mm płyta pilśniowa porowata
 2 x papa na lepiku
 warstwa cementowa gr. 2cm
 Strop DZ-3 gr. 23cm
 tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

(D)
 2 x papa na lepiku
 warstwa cementowa gr. 2cm
 płyty trocinowe gr. 12cm
 płyty kanalowe gr. 20cm

(D')
 2 x papa na lepiku
 warstwa cementowa spadkowa gr. 4-12cm
 płyty trocinowe gr. 12cm
 płyty kanalowe gr. 20cm

Temat:			
<p>Projekt: przebudowy klatek schodowych oraz części pomieszczeń na I piętrze, wraz z remontem Dzielnickowego Domu Ludowego w Polance przy ul. ks. Decowskiego 46 w Krośnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "DDL Polanka - modernizacja budynku" działki nr ewid. 1179/2, 1181/1, 1181/2, obręb ewidencyjny Polanka.</p>			
Inwestor:		Jednostka opracowująca:	
<p>Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno</p>		 <p>A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Roszcze, ul. Podgórna 1A tel.: +48 693 751 504, +48 530 133 333</p>	
Zespół projektowy:			
Opracowanie: Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
opracował: mgr inż. Adam Wilkos		PDK/0231/PWOK/11	
Nazwa rysunku:			
<p>PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA</p>			
Branża:	Faza:	Nr rys.:	
arch.-bud.	Inwentaryzacja		I-04
Data:	Skala:	Arkusz:	
kwiecień 2017	1:100		A3