



PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT



- A**
wylewka cementowa zbrojona gr. 4cm
2 folia izolacyjna
styropian EPS 100 gr. 4cm
2 x papa termozgrzewalna
chudy beton gr. 10cm
podsypka gr. 15cm
- B**
terakota/parkiet gr. 1.5cm
wylewka cementowa gr. 5cm
2 x 12.5mm płyta pilśniowa porowata
2 x papa na lepiku
warstwa cementowa gr. 2cm
Strop DZ-3 gr. 23cm
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
- B'**
terakota gr. 1.5cm
płyta żelbetowa gr. 11cm
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
- B''**
klepka dębowa na kleju gr. 2.2cm
jastrych cementowy gr. 5cm
styropian EPS 100 gr. 3cm
wylewka samopoziomująca 1,5cm
Strop DZ-3 gr. 23cm
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
- C**
wylewka cementowa gr. 5cm
2 x 12.5mm płyta pilśniowa porowata
2 x papa na lepiku
warstwa cementowa gr. 2cm
Strop DZ-3 gr. 23cm
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
- D**
2 x papa na lepiku
warstwa cementowa gr. 2cm
płyty trocinowe gr. 12cm
płyty kanalkowe gr. 20cm
- D'**
2 x papa na lepiku
warstwa cementowa spadkowa gr. 4-12cm
płyty trocinowe gr. 12cm
płyty kanalkowe gr. 20cm

Temat:				
Projekt przebudowy klatek schodowych oraz części pomieszczeń na I piętrze, wraz z remontem Dzielnickowego Domu Ludowego w Polance przy ul. ks. Decowskiego 46 w Krośnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "DDL Polanka - modernizacja budynku" działki nr ewid. 1179/2, 1181/1, 1181/2, obręb ewidencyjny Polanka.				
Inwestor:		Jednostka opracowująca:		
Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno		 A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 38-030 Rozosław, ul. Podryńska Al. 1 tel.: +48 663 751 504, +48 530 333 553		
Zespół projektowy:				
Projektował:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
architektura:		mgr inż. arch. Mirosław Ślwczyk		UAN-29/88
konstrukcja:		mgr inż. Adam Wilkos		PDK/0231/PWOK/11
Sprawdził:				
architektura:		mgr inż. arch. Grzegorz Kalita		A-27/88
konstrukcja:		mgr inż. Arkadiusz Głód		PDK/0163/POOK/08
Nazwa rysunku:				
PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT				
Branża:		Faza:	Nr rys.:	
arch.-bud.		proj. budowlany		A-04
Data:		Skala:	Arkusz:	
czerwiec 2017		1:100		A3