

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna w 2018 roku		
1	Element	Znaki drogowe		
1.1	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze o symbolu A, trójkątne o boku 90 cm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	60
1.2	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu i nakazu o symbolu: B i C, okrągłe fi 80 cm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	60
1.3	KNNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne o symbolu D, wymiary 600x600 mm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	80
1.4	KNNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne o symbolu D-1, D-2, D-6, D-6a, D-6b, wymiary 600x600 mm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 3 typu.	szt	10
1.5	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe o symbolu: E, F. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	m2	80
1.6	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe o symbolu: T, G. Podkład ocynk 1,5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	20
1.7	KNNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy o powierzchni powyżej 2.0 m2. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	8
1.8	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, Lustro drogowe U-18a.	szt	5
1.9		Kalk. Indyw. Słupek prowadzący U-1a wraz z montażem.	szt	20
1.10		Kalk. Indyw. Słupek przeszkodowy U5c wraz z słupkiem i tuleją montażową oraz montaż.	szt	10
1.11	KNNR 6/702/8	Zdjęcie lub założenie znaków nowych lub z odzysku o powierzchni do 0.3 m2 do istniejących słupków.	szt	150
1.12	KNNR 6/702/8	Zdjęcie lub założenie drogowaskazów nowych lub z odzysku o powierzchni powyżej 0.3 m2 do istniejących słupków lub konstrukcji.	szt	150
1.13	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 60,3 mm. Montaż słupków w fundamencie betonowym o obj. 0,045 m3 wykonanym z betonu B-20.	szt	120
1.14	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, profilowany słupek wsporczy w komplecie z 2 uchwytami mocującymi oraz kapturkiem. Montaż słupków w fundamencie betonowym o obj. 0,045 m3 wykonanym z betonu B-20.	szt	50
1.15		Kalk. Indyw. Remont słupków do znaków, drogowaskazów, znaków oraz poręczy łańcuchowych - prostowanie, oczyszczanie	szt	150
1.16	KNNR 6/808/8	Słupki do znaków - odkopanie, wyjęcie	mb	150
1.17		Kalk. Indyw. Tymczasowe ustawienie znaków wraz z słupkami oraz ich demontaż.	szt	50
1.18		Kalk. Indyw. Konstrukcje kratownicowe z rur stalowych do tablic drogowaskazowych o powierzchni do 3.0 m2	kpl	5
1.19		Kalk. Indyw. Konstrukcje boczne wysięgnikowe stalowe tablic drogowaskazowych o powierzchni do 3.0 m2	kpl	5
2	Element	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
2.1	KNNR 6/701/3	Poręcze ochronne, sztywne U-11a.	m	40
2.2	KNNR 6/701/3	Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników	m	20
2.3	KNNR 6/701/5	Poręcze ochronne, łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur Fi 60 mm co 2 m	m	50
2.4	KNNR 6/808/2	Poręcze ochronne łańcuchowe - rozebranie	m	50
2.5	KNNR 6/701/5	Montaż łańcuchów do poręczy ochronnych, łańcuchowych pojedynczych i podwójnych	m	50
2.6		Kalk. Indyw. Montaż bariery mostowej	m	10
2.7		Kalk. Indyw. Montaż bariery stalowej energochłonnej - 2 prowadnice, 2 słupki, 1 łącznik czołowy	kpl	8
2.8		Kalk. Indyw. Montaż drogowej bariery ochronnej linowej U-14d - 2 słupki, 3 liny	kpl	10
2.9		Kalk. Indyw. Bariery łańcuchowe ozdobne pojedyncze z słupkami z rur Di 60 mm co 2 m. Zgodne z załącznikiem.	m	20
2.10		kalk. Indyw. Odnowienie barier mostowych. Piaskowanie oraz malowanie podkładem i farbą nawierzchniową.	m	50
2.11		Kalk. Indyw. Montaż. Podwyższonych przejść dla pieszych - próg płytowy (rampowy)	m2	10
2.12		Kalk. Indyw. Montaż progów zwalniających wysokości 7 cm i szerokości 60 cm	mb	20
2.13		Kalk. Indyw. Montaż azytu dla pieszych - sztuczne wysepki.	element	20
2.14		Kalk. Indyw. Wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej	m2	20
2.15		Kalk. Indyw. Mini rondo z elementów średnica 3 m	kpl	1
3	Element	Oznakowanie poziome		
3.1	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz strzałki i inne symbole malowanie mechaniczne lub ręczne - nowe oznakowanie	m2	200
3.2	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz strzałki i inne symbole malowanie mechaniczne lub ręczne - nowe oznakowanie	m2	10
3.3		Kalk. Indyw. Montaż punktowych elementów odblaskowych tzw. "kocie oczka"	szt	50
3.4		Kalk. Indyw. Montaż na krawężnikach punktowych elementów odblaskowych tzw. "kocie oczka 360 stopni"	szt	20