

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI STREFY PODCIENI  
ADRES INWESTYCJI : - RYNEK 24, nr ewid. 2222, - RYNEK 25, nr ewid. 2221/2, - RYNEK 26, nr ewid. 2220, - RYNEK 27, nr ewid. 2218/2, - RYNEK 28, nr ewid. 2217  
INWESTOR : GMINA KROSNO  
ADRES INWESTORA : UL. LWOWSKA 28a, 38 - 400 KROSNO  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : Październik2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa                                     | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1   | POSADZKI PODCIENIA NR 26, 27, 28          |           |           |        | 0.00  |
| 2   | LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTO-<br>NICZNYCH |           |           |        | 0.00  |
| 3   | PODCIENIA TYNKI I MALOWANIE               |           |           |        | 0.00  |
|     | RAZEM                                     |           |           |        | 0.00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.      | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                      | <b>POSADZKI PODCIENIA NR 26, 27, 28</b>                                                                                                                |                |              |                |
| 1        | KNR-W 4-01           | Rozebranie posadzek                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0819-05              | An - posadzki z betonu i piaskowca<br>$51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45)$                                                                      | m <sup>2</sup> | 224.090      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>224.090</b> |
| 2        | KNR-W 4-01           | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm                                                                    | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | 0212-01              | An - istniejącej podbudowy betonowej na posadzkach i schodach<br>$(51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45))*0.12$                                    | m <sup>3</sup> | 26.891       |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.891</b>  |
| 3        |                      | Rozebranie zasypki z piasku, gruzu, betonu cegły i tp.                                                                                                 | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | analiza indywidualna | $(51.12+93.8+63.37)*0.30$                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 62.487       |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.487</b>  |
| 4        | TZKNBK VII           | Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | -240                 | $(51.12+93.8+63.37)$                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 208.290      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>208.290</b> |
| 5        | TZKNBK IV            | Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 227                  | $(51.12+93.8+63.37)$                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 208.290      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>208.290</b> |
| 6        | KNR 0-40             | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian wylewanych-betonowych                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0101-02              | $51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45)$                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 224.090      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>224.090</b> |
| 7        | KNR-W 2-02           | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na stropie                                                | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | 1103-02              | An - zasypkę ( frakcję, wilgotność itp. przed wbudowaniem musi zatwierdzić inspektor nadzoru )<br>$(51.12+93.8+63.37)*0.30$                            | m <sup>3</sup> | 62.487       |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.487</b>  |
| 8        | KNR-W 2-02           | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0606-01              | $51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45)$                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 224.090      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>224.090</b> |
| 9        | KNR-W 2-02           | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym                        | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | 1101-03              | $(51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45))*0.10$                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 22.409       |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.409</b>  |
| 10       | KNR-W 2-02           | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 1104-02              | $51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45)$                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 224.090      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>224.090</b> |
| 11       | KNR-W 2-02           | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 1116-07              | An - siatka zgrzewana<br>$51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45)$                                                                                   | m <sup>2</sup> | 224.090      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>224.090</b> |
| 12       | KNR 0-40             | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian wylewanych-betonowych                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0101-02              | An - izolacja - szlam ( podkład + właściwa izolacja dwuwarstwowa )<br>$51.12+(93.81+2.32)+(63.37+4.22+5.80+3.45)$                                      | m <sup>2</sup> | 224.090      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>224.090</b> |
| 13       | TZKNBK               | Montaż posadzek z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m <sup>2</sup>                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | XVIm 0109-03         | An - płyty z piaskowca grubości 5 cm układane na kleju mrozoodpornym wymiary i układ zgodnie z dokumentacją projektową<br>$(51.12+93.8+63.37)$         | m <sup>2</sup> | 208.290      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>208.290</b> |
| 14       | TZKNBK               | Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm                                                                                      | m              |              |                |
| d.1      | XVIm 0110-01         | An - stpnice grubości 5 cm mocowane na klej mrozoodporny<br>$2.32/0.42+4.22/31+5.80/0.32$                                                              | m              | 23.785       |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.785</b>  |
| 15       | TZKNBK               | Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm                                                                                      | m              |              |                |
| d.1      | XVIm 0110-01         | An - podstpnice grubości minimum 3 cm mocowane na klej mrozoodporny<br>23.79                                                                           | m              | 23.790       |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.790</b>  |
| 16       | NNRNKB               | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 202 1134-02          | An - hydrofobizacja kamienia, piaskowca preparatem hydrofobowym np. Fundosil SL lub preparatem równoważnym<br>$208.29+23.79*0.32+23.79*0.16$           | m <sup>2</sup> | 219.709      |                |
|          |                      |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>219.709</b> |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 17       | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-14 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                           | 80.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 80.000       |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b> |
| 18       | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km<br>An - do 5 m<br>Krotność = 4                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                           | 80.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 80.000       |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b> |
| <b>2</b> |                           | <b>LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |               |
| 19       | KNR-W 4-01<br>d.2 0212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm<br>An - rozbiórka posadzki w miejscu pochylni<br>5.00*1.15*0.20                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.150        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.150</b>  |
| 20       | KNR-W 2-01<br>d.2 0304-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)<br>5.00*1.15*0.20                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.150        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.150</b>  |
| 21       | KNR-W 2-02<br>d.2 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu<br>5.00*1.15*0.40                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 2.300        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.300</b>  |
| 22       | KNR-W 2-02<br>d.2 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazowane o śr. 8-10 mm<br>0.080                                                                                                                                                                                | t              |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t              | 0.080        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.080</b>  |
| 23       | NNRNKB<br>d.2 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej<br>1.15*5.00                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.750        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.750</b>  |
| 24       | KNR-W 2-02<br>d.2 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu<br>An - wylanie spocznika i ukształtowanie pochylni<br>5.00*1.15*0.30                                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.725        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.725</b>  |
| 25       | KNR-W 2-02<br>d.2 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową<br>An - siatka zgrzewana<br>(5.00*1.15)*2.00                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11.500       |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.500</b> |
| 26       | KNR 0-40<br>d.2 0101-02   | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian wylewanych-betonowych<br>6.25+1.95                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 8.200        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.200</b>  |
| 27       | KNR-W 2-02<br>d.2 2112-01 | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm<br>An - spocznik i pochylnia - płyty z piaskowca grubości 5 cm układane na kleju mrozoodpornym wymiary i układ zgodnie z dokumentacją projektową<br>1.50*1.25+1.25*3.50 | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 6.250        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.250</b>  |
| 28       | KNR-W 2-02<br>d.2 2102-02 | Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m <sup>2</sup> i grubości elementów do 6 cm - skały osadowe<br>An - czoła pochylni i spocznika<br>0.30*3.50+0.30*1.50+0.30*1.50                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.950        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.950</b>  |
| 29       | NNRNKB<br>d.2 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>An - hydrofobizacja kamienia, piaskowca preparatem hydrofobowym np. Fun-cosil SL lub preparatem równoważnym<br>6.25+1.95                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 8.200        |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.200</b>  |
| 30       | KNR-W 2-02<br>d.2 1207-04 | Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg<br>An - balustrada na podjeździe wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami<br>3.50*2+1.50+2.00                                                                                           | m              |              |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              | 10.500       |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.500</b> |
| <b>3</b> |                           | <b>PODCIENIA TYNKI I MALOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |               |

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                     | Poszcz                              | Razem          |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 31<br>d.3 | TZKNBK VII<br>-234    | Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -<br>powierzchnia do 1 m <sup>2</sup><br>An - oczyszczenie starej farby<br>RYNEK 24 = 241,11 m <sup>2</sup><br>RYNEK 25 = 90,99 m <sup>2</sup><br>RYNEK 26 = 95,74 m <sup>2</sup><br>RYNEK 27 = 172,82 m <sup>2</sup><br>RYNEK 28 = 132,42 m <sup>2</sup><br>(241.11+90.99+95.74+172.82+132.42) | m <sup>2</sup><br><br><br><br><br><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br><br><br><br><br><br>733.080 |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>733.080</b> |
| 32<br>d.3 | KNR-W 4-01<br>0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,<br>filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup><br>An - obicie uszkodzonych tynków około 20 %<br>(241.11+90.99)*0.20                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br><br>m <sup>2</sup>                 | <br><br><br>66.420                  |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>66.420</b>  |
| 33<br>d.3 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI<br>GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>An - gruntowanie<br>(241.11+90.99)                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>332.100                     |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>332.100</b> |
| 34<br>d.3 | KNR 0-17<br>2609-07   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy<br>użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na<br>ościeżach<br>An - siatka antyrysowa na pęknięciach tynku<br>15.00                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br><br>m <sup>2</sup>                 | <br><br><br>15.000                  |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>15.000</b>  |
| 35<br>d.3 | TZKNBK VIII<br>01-01  | Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m <sup>2</sup> z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-<br>wap.<br>An - uzupełnienie tynków<br>(241.11+90.99)*0.20                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>66.420                      |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>66.420</b>  |
| 36<br>d.3 | TZKNBK VIII<br>01-22  | Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1 cm - zaprawa<br>cem.-wap.<br>(241.11+90.99)*0.20*0.5                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>33.210                      |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>33.210</b>  |
| 37<br>d.3 | KNR-W 4-01<br>0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III<br>na ścianach, loggiach i balkonach<br>An - na powierzchniach łukowych ( zastosować stosowny współczynnik do R )<br>(241.11+90.99)                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br><br>m <sup>2</sup>                 | <br><br><br>332.100                 |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>332.100</b> |
| 38<br>d.3 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie<br>An - gruntowanie<br>(241.11+90.99+95.74+172.82+132.42)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>733.080                     |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>733.080</b> |
| 39<br>d.3 | KNR 19-01<br>1305-04  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków<br>gładkich<br>An - farba silikonowa ( tynki cementowo - wapienne kat III )<br>(241.11+90.99+95.74+172.82+132.42)                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>733.080                     |                |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>RAZEM</b>                        | <b>733.080</b> |