

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1		Element	Element		
1.1	STB01	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 20`cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			330	330,00	
			RAZEM:	330,00	m2 330,00
1.2	STB01	KNR201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład		
			Wyliczenie ilości robót:		
			250*0,3	75,00	
			RAZEM:	75,00	m3 75,00
1.3	STB01	KNR201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń)		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,5*0,5*0,5*4+0,75*0,5*0,5*8	2,00	
			RAZEM:	2,00	m3 2,00
1.4	STB01	KNR401/108/6	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10`km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)		
			Wyliczenie ilości robót:		
			330,00*0,2+75,00+2,00	143,00	
			RAZEM:	143,00	m3 143,00
1.5	STB03	KNNR2/106/2	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia siłowni		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,00	2,00	
			RAZEM:	2,00	m3 2,00
1.6	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Twister + Wahadło	kpl	1,00
1.7	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Wioślarz + Prasa Nożna + Pylon	kpl	1,00
1.8	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Wyciąg górny + Wyciskanie siedząc + Pylon	kpl	1,00
1.9	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Ławka + Prostownik pleców + Pylon	kpl	1,00
1.10	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Biegacz + Pylon + Orbitrek	kpl	1,00
1.11	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,00
1.12	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej dł. 180cm	kpl	1,00
1.13	STB02	KNNR6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV		
			Wyliczenie ilości robót:		
			240	240,00	
			RAZEM:	240,00	m2 240,00
1.14	STB02	KNNR 6/0112-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)		
			Wyliczenie ilości robót:		
			240,00	240,00	
			RAZEM:	240,00	m2 240,00

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	STB02	KNNR 6/0113-0500	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			240,00	240,00	
			RAZEM:	240,00	m2 240,00
1.16	STB06	KNNR 231/402/4	Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,02m3/mb)		
			Wyliczenie ilości robót:		
			115,00*0,02	2,30	
			RAZEM:	2,30	m3 2,30
1.17	STB06	KNNR6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
			Wyliczenie ilości robót:		
			95+20	115,00	
			RAZEM:	115,00	m 115,00
1.18	STB04	KNNR6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu NOSTALIT (kolor wg projektu)		
			Wyliczenie ilości robót:		
			240,00	240,00	
			RAZEM:	240,00	m2 240,00
1.19	STB07	KNNR 1/503/1	Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			95+10	105,00	
			RAZEM:	105,00	m2 105,00
1.20	STB07	KNNR 1/507/1	Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			105,00	105,00	
			RAZEM:	105,00	m2 105,00