Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie (dz. Suchodół)**		
1	Element	**Element**		
1.1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	235
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	235
1.3	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie	m2	350
1.4	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	235
1.5	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	9,4
1.6	KNNR 6/101/2 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI	m2	350
1.7	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	235
1.8	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	235
1.9	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm	m2	234
1.10	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	93,5
1.11	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	256,5
1.12	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii III	m3	68
1.13	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa	t	6
1.14	KNNR 6/1305/2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2˙m3 w jednym miejscu	szt	11