

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (Osiedle Traugutta)		
1	Element	Element		
1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		106+102+45+56		
		RAZEM:		309,000000
			m	309
2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+45+56		
		RAZEM:		309,000000
			m	309
3	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20` cm na podsypce piaskowej - rozebranie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+56		
		RAZEM:		264,000000
			m	264
4	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		309*0,4*0,3		
		RAZEM:		37,080000
			m3	37
5	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208*2+56*1,5		
		RAZEM:		500,000000
			m2	500
6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30` cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+45+56		
		RAZEM:		309,000000
			m	309
7	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8` cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+56		
		RAZEM:		264,000000
			m	264
8	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 7` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208*2+56*1,5		
		RAZEM:		500,000000
			m2	500
9	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek i studni urządzeń podziemnych.	szt	14
10	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej dotykowej, grubość 6` cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem na przejściach dla pieszych	m2	1
11	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6` cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara i 2 rędy czerwonej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		416+56*1,5		
		RAZEM:		500,000000
			m2	500
12	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa	t	5