

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont ul. Pochyłej w Krośnie (Osiedle Południe)</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
2	KNNR 1/518/2 (2)	Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, 50x60x15 na ławie betonowej.	m	70
3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm oraz uzupełnienie poboczy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:200+260*0,3		278,000000
		RAZEM:		278,000000
4	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m2	780
5	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:780*0,03*2,5		58,500000
		RAZEM:		58,500000
6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:260*3		780,000000
		RAZEM:		780,000000
			m2	780