

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont chodnika przy ulicy Kletówka w Krośnie (Osiedle Południe)		
1	Element	Element		
1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	245
2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	245
3	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20' cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	245
4	KNNR 6/803/1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z oczyszczeniem ułożeniem na palety i transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, kostka fala na podsypce piaskowej, ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:245*2		490,000000
		RAZEM:		490,000000
			m2	490
5	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	245
6	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	245
7	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 7' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:245*2		490,000000
		RAZEM:		490,000000
			m2	490
8	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej dotykowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka żółta - na przejściu dla pieszych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:3*0,3*2		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m2	1,800
9	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara i 2 rędy czerwonej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:490-110		380,000000
		RAZEM:		380,000000
			m2	380
10	KNNR 6/502/4 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:11*5*2		110,000000
		RAZEM:		110,000000
			m2	110,000
11	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:245*0,4*0,3		29,400000
		RAZEM:		29,400000
			m3	29
12	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa	t	5
13	KNNR 6/1305/2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2' m3 w jednym miejscu	szt	5