




Szczegóły skala 1:25



PRZEKRÓJ A - A



Szczegół konstrukcyjny "Nch"

Kostka betonowa 6cm	6cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4	3cm
Podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5mm	15cm
Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1.5MPa	15cm
RAZEM	39cm

Szczegół konstrukcyjny "Np"

Kostka betonowa 10cm	10cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4	4cm
Podbudowa betonowa C20/25	22cm
Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2.5MPa	25cm
RAZEM	61cm

OBIEKT:	Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 2594/4, 2505 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie.		
INWESTOR:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno		STADIUM: Projekt Wykonawczy
LOKALIZACJA:	woj. podkarpackie, miasto Krosno, obręb Śródmieście, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 2594/4, 2505		
NAZWA RYSUNKU:	Przekroje normalne		BRANŻA: drogowa
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stryjak		DATA: lipiec 2016
			SKALA: 1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA:			RYS NR: D.2