

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 NrSTWiOR: STB01 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20`cm	m2		186,00		
1.2 NrSTWiOR: STB01 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład	m3		37,20		
1.3 NrSTWiOR: STB01 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)	m3		2,63		
1.4 NrSTWiOR: STB01 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 10`km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3		77,03		
1.5 NrSTWiOR: STB03 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia siłowni (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)	m3		2,63		
2 Wyposażenie siłowni					
2.1 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Trenażer nóg - wyciskanie + wioślarz	kpl		1,00		
2.2 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Ławeczka skośna + Przywodziciel odwodziciel	kpl		1,00		
2.3 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Orbitrek +Trenażer nóg-nożyce	kpl		1,00		
2.4 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Surfer + Nożyce poprzeczne	kpl		1,00		
2.5 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Drabinki równoległe + Drabinka	kpl		1,00		
2.6 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Twister + Stepper	kpl		1,00		
2.7 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Stół do gry w szachy	kpl		1,00		
2.8 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl		1,00		
2.9 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż ławki parkowej dł. 180cm	kpl		4,00		
2.10 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż kosz na śmieci	kpl		2,00		
3 Nawierzchnia utwardzona					
3.1 NrSTWiOR: STB02 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		154,00		
3.2 NrSTWiOR: STB02 KNNR 6/0112-0100 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m2		154,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.3 NrSTWiOR: STB02 KNNR 6/0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm	m2		154,00		
3.4 NrSTWiOR: STB06 KNNR 231/402/4 Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,02m3/mb)	m3		2,48		
3.5 NrSTWiOR: STB06 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6'cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		124,00		
3.6 NrSTWiOR: STB04 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu NOSTALIT lub HOLLAND (kolor wg projektu)	m2		154,00		
4 Prace wykończeniowe					
4.1 NrSTWiOR: STB07 KNNR 1/503/1 Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		62,00		
4.2 NrSTWiOR: STB07 KNNR 1/507/1 Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5'cm	m2		62,00		