

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 2074/3 przy ul. Staszica w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	59
1.2	KNNR 1/206/3 (1)	Wywóz samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu.	m3	13
1.3	KNNR 201/129/10	Rozbieranie placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3 m ²	m ²	360
1.4	KNNR 201/214/4 (2)	Transport, na odległość 5 km po drogach utwardzonych, płyty drogowe należy załadowywać i rozładować na stos	szt	120
1.5	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m ²	360
1.6	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15 cm- beton C8/10	m ²	360
1.7	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	71
1.8	KNNR 231/607/4	Ścieki uliczne z kostki betonowej gr 6cm dwa rzędy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej	m	60
1.9	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	12
1.10	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m ²	350
1.11	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m ²	12
1.12	KNNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	2
1.13	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa	t	7
1.14	KNNR 4/1424/3	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, bez osadnika i syfonu	szt	2
1.15	KNNR 1/307/2	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV	m ³	16
1.16	KNNR 1/318/2	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV	m ³	16
1.17	KNNR 4/1308/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	48
1.18	Kalkulacja własna	Demontaż starej i montaż nowej pokrywy nastudziennej i wjazdu żeliwnego	szt	1