

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Utwardzenie części terenu działek nr ewid. 2967/1; 2967/6; 2967/12 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z plantowaniem. Nadmiar ziemi należy wywieźć w miejsce na terenie miasta Krosna wskazane przez Zamawiającego.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3,6*5*0,47+8*2,5*5*0,47		63,920000
		RAZEM:		63,920000
			m3	63,920
1.3	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5+5+2*3,6+8*2,5		37,200000
		RAZEM:		37,200000
			m	37
1.4	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm z dowozem materiału z wytwórni	m2	136
1.5	KNNR 6/113/6	Podbudowy z mieszanki 70% kruszywa łamanych oraz 30 % naturalnego, warstwa górna, po zagęszczeniu 16 cm.	m2	136
1.6	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3,6*5+8*2,5*5-5,4		130,600000
		RAZEM:		130,600000
			m2	131
1.7	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - linie podziału miejsc postojowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9*5*0,12		5,400000
		RAZEM:		5,400000
			m2	5,400
1.8	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie trawą 1,5 m od krawężnika, humus grubości 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37*1,5		55,500000
		RAZEM:		55,500000
			m2	56