

Przedmiar robót

Temat zadania:

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w mieście Krośnie

Kody CPV:

1. Kanalizacja kablowa - CPV 45231600-1
2. Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego - CPV 45316110-9
3. Urządzenia do nadzoru wideo - CPV 32323500-8
4. Podświetlane znaki drogowe – CPV 34992100-8
5. Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych - CPV 45233261-6

Inwestor:

**Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A
38-400 Krosno**

Jednostka projektowa:

**FPW Radosław Rychel
Czarnorzeki 44
38-420 Korczyna**

Data opracowania:

27.09.2019

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa kanalizacji kablowej, szafy teletechnicznej wraz z zasilaniem, słupów ze znakami aktywnymi D-6 oraz oprawami oświetlenia drogowego, kamery monitoringu wizyjnego, ułożenie nawierzchni antypoślizgowej oraz odmalowanie pasów na przejściu dla pieszych.

L.p.	Podstawa SST	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
CPV	45231600-1	KANALIZACJA KABLOWA		
1	5.4	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie	szt.	3
2	5.4	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii	szt.	1
3	5.4	Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej w gruncie	gard.	5
4	5.4	Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie - rury HDPE o śr. 2x110 mm	m	16
5	5.4	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2, 2x RHDPEK-F 110	m	21
6	5.4	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - RHDPEK-F 75	m	19
7	5.10	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących, szafa teletechniczna z wyposażeniem i uruchomieniem	kpl.	1
CPV	45316110-9	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA		
8	5.6, 5.7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.	2
9	5.7	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.	2
10	5.8	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl przew.	4
11	5.8	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2
12	5.9	Montaż znaków drogowych podświetlanych na słupie oświetlenia ulicznego - znak aktywny D-6	szt.	2
13	5.9	Znaki drogowe płaskie - montaż istniejącego	szt.	2
CPV	45316110-9	MONTAŻ KABLI		
14	5.10	Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny - YKY 3x4mm ²	m	4
15	5.10	Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny - YKY 5x2,5	m	66
16	5.10	Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny - YKY 3x1,5mm ²	m	20
17	5.10	Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny - U/UTP 5e żel	m	20
18	5.10	Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny - Z-XOTKtsdD 12J	m	46
19	5.11	Montaż mufy i przełącznicy	kpl	1
		POZOSTAŁE ROBOTY		
20	5.12	Dostarczenie, montaż i uruchomienie kamery	kpl	1
21	5.13	Przeprogramowanie i konfiguracja Loggera i stacji meteo	kpl	1
22	8.3	Pomiary wraz z dokumentacją powykonawczą	kpl	1
23	5.14	Montaż tablicy informacyjnej o wykonanym zadaniu inwestycyjnym	szt.	2
24	5.2	Montaż nawierzchni antypoślizgowej opartej na żywicy poliuretanowej i kruszywie boksytowym o wysokim wskaźniku tarcia.	m ²	120
25	5.2	Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego (kolor biały i czerwony)	m ²	34