

Numer	Opis	Jm	Ilość
Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna w 2019 roku			
1	Znaki drogowe		
1.1	Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze o symbolu A, trójkątne o boku 90 cm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	70
1.2	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu i nakazu o symbolu: B i C, okrągłe fi 80 cm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	60
1.3	Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne o symbolu D, wymiary 600x600 mm. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	50
1.4	Pionowe znaki drogowe o symbolu: E, F. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	m2	80
1.5	Pionowe znaki drogowe o symbolu: T, G. Podkład ocynk 1,5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	m2	10
1.6	Pionowe znaki drogowe, drogowskazy o powierzchni powyżej 2.0 m2. Podkład ocynk 1.5 mm, lico z folii odblaskowej 2 typu.	szt	8
1.7	Pionowe znaki drogowe, Lustro drogowe U-18a.	szt	10
1.8	Kalk. Indyw. Słupek przeszkodowy U5c wraz z słupkiem i tuleją montażową oraz montaż.	szt	10
1.9	Zdjęcie lub założenie znaków nowych lub z odzysku o powierzchni do 0.3 m2 do istniejących słupków.	szt	150
1.10	Zdjęcie lub założenie drogowskazów nowych lub z odzysku o powierzchni powyżej 0.3 m2 do istniejących słupków lub konstrukcji.	szt	150
1.11	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-60,3·mm. Montaż słupków w fundamencie betonowym o obj. 0,045 m3 wykonanym z betonu B-20. Długość 3,5 - 4 m	szt	200
1.12	Remont znaków - wymiana folii na 2 typ	szt	150
1.13	Słupki do znaków - odkopanie, wyjęcie	mb	150
1.14	Kalk. Indyw. Tymczasowe ustawienie znaków wraz z słupkami oraz ich demontaż.	szt	50
1.15	Konstrukcje kratownicowe z rur stalowych do tablic drogowskazowych o powierzchni do 3.0 m2	kpl	1
2	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie poziome		
2.1	Poręcze ochronne, sztywne U-11a.	m	40
2.2	Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników U-12b i U-11a	m	40
2.3	Poręcze ochronne, U-12b.	m	40
2.4	Montaż progów zwalniających U-16d - element środkowy o wymiarach 98x50x7 cm	element	50
2.5	Montaż progów zwalniających U-16d - element zakończenie o wymiarach 98x31,5x7 cm	element	10
2.6	Azyl prefabrykowany wraz z montażem	m2	5
2.7	Montaż łańcuchów do poręczy ochronnych, łańcuchowych pojedynczych i podwójnych 700x32x8 mm	m	50
2.8	Montaż bariery mostowej	m	3
2.9	Mini rondo z elementów średnica 3 m	kpl	1
2.10	Naprawa mini ronda - nowe elementy i montaż, kotw i łączników	element	10
2.11	Odnowienie bariery U-12 wraz z oczyszczeniem mechanicznym i odłuszczeniem i malowaniem.	mb	100

2.12	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie mechaniczne lub ręczne - nowe oznakowanie	m2	200
2.13	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie mechaniczne lub ręczne - oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych niebieskie wraz z piktogramem T-29	szt.	10
2.14	Tabliczka uliczna dwustronna wraz z montażem	kpl.	10
2.15	Słupek malowany na niebiesko proszkowo długość 3,5 m w komplecie uchwyty mocujące oraz kapturkiem. Montaż słupków w fundamencie betonowym o obj. 0,045 m3 wykonanym z betonu B-20.	szt.	15
2.16	Bariery energochłonne wraz z montażem	mb	10
3	Ryczał		
3.1	Ryczał miesięczny - gotowość do podjęcia akcji awaryjnej, objazd dróg raz w tygodniu wraz z poprawą przekreślonych znaków	miesiąc	12
3.2	Wykonanie projektu stałej lub czasowej organizacji wraz z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem - projekt do 20 znaków	kpl	5