

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa ul. Zagórze w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z plantowaniem. Wykorzystanie wraz z wywozem ziemi.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77*2*0,41	63,140000	
		RAZEM:	63,140000	m3
1.3	KNNR 1/408/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*77*2	30,800000	
		RAZEM:	30,800000	m3
1.4	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm z dowozem materiału z wytwórni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77*2	154,000000	
		RAZEM:	154,000000	m2
1.5	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 16 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77*2	154,000000	
		RAZEM:	154,000000	m2
1.6	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej	m	77
1.7	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara oraz pas z kostki czerwonej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77*2	154,000000	
		RAZEM:	154,000000	m2