

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ulicy bocznej od ul. Zagórze w Krośnie (dzielnica Zawodzie)		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa, głębokość wyboi 3-6 cm. Ubytek w nawierzchni mechanicznie ramowany, skropienie całego ubytku i uzupełnienie.	t	3
1.3	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-IV, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wywozem i utylizacją.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(120+80)*0,46	92,000000	
		RAZEM:	92,000000	m3
				92,000
1.4	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm z dowozem materiału z wytwórni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120+80	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2
				200
1.5	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120+80	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2
				200
1.6	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(120+80)*0,05*2,5	25,000000	
		RAZEM:	25,000000	t
				25
1.7	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(120+80)	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2
				200