

Przedmiar robót

Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie

Budowa: **Modernizacja pomieszczeń wydziału Promocji i Turystyki oraz w gabinecie Prezydenta**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie				
1	Element	Roboty budowlane				
1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie podłóg i stolarki okiennej folią	m2	200		
2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	350,700		
3	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	m2	350,700		
4	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2	m2	4,500		
5	KNR 401/701/1	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy wapiennej	m2	6,00		
6	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00		
7	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15'cm	m	50		
8	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	100,00		
9	KNR 202/2011/2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40'cm	m2	47,50		
10	KNR 202/2010/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 60'cm wypełnieni wełn mineralna twarda	m2	4,50		
11	KNR 202/2006/2 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5'mm	m2	4,00		
12	KNR 401/1211/4	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, ponad 1,0'm2	m2	10		
13	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2	m2	10		
14	TZKNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów rtp 9225-57 Serenada AS Creatina dostosowana wyglądem do tapety w sali nr 20	m2	65,00		
15	TZKNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk włuknina wzmacniająca	m2	198		
16	Kalkulacja własna	Montaż profili dekoracyjnych obrysowych szer ok 4 cm dostosowany wzorem do profili w sali nr 20	m	90,00		
17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, ściany wewnętrzne kolor jasny beż dostosowany do kolorystyki ścian w sali nr 20	m2	262,500		
18	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, suitry wewnętrzne kolor biały	m2	135,00		
19	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko z kosztem utylizacji materiałów	m3	2,00		
2	Element	Instalacje elektryczne				
20	KNR 401/335/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	55		
21	Kalkulacja własna	Obsadzenie istniejącego koryta kablowego w przygotowanej bruzdzie	m	50,00		
22	Kalkulacja własna	Demontaż kinkietów i żyrandoli	KPL	14		
23	Kalkulacja własna	Odpięcie instl od kinkietów	KPL	6		
24	KNR 403/603/1	Montaż żyrandola metalowego pajak klasyczny świecznik czarny 8 ramienny źródło światła led	szt	3		
25	KNR 403/603/1	Montaż kinkietów Czarny kinkiet podwójny świecznikowy typ żarówki: 2 x E14; produkt sprzedawany jest bez żarówek materiał: metal malowany dostosowany do kinkietów na klatce schodowej	szt	6		
26	KNRW 403/307/1 (1)	Wymiana łączników	szt	2		
27	KNRW 403/306/1	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych gniazdo hdmi	szt	2		
28	KNRW 508/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe w podłożu z cegły	szt	2		
29	KNR 508/107/1	Rury winidurkowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi'20'mm	m	10,00		
30	KNR 508/204/1	Przewody hdmi	m	10		