

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa scodów przy ul. Kolejowej w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z ułożeniem na palety	m2	18
1.3	KNNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50x50.	m2	34
1.4	KNNR 231/812/3	Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych	m3	4
1.5	KNNR 231/814/2	Rozebranie obrzeża 8x30 cm	m	54
1.6	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z plantowaniem.	m3	12,49
1.7	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	61
1.8	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 11 cm	m2	17,5
1.9	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	73
1.10	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerona z odzysku	m2	16
1.11	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerona nowa	m2	34
1.12	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa dotykowa.	m2	7
1.13	KNNR 6/701/3	Poręcz ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur Fi 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur Fi 60 mm co 1,5 m wraz z fundamentem	m	23
1.14	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm	m2	5