Przedmiar

Budowa altan śmietnikowych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2 Altana śmietnikowa przy ul. Szklarskiej		
25	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	4,5
26	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	4,5
27	KNR 2-31 0804/05	Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca	m2	0,15
28	KNR 2-01 0312/11	Analogia - Wykopanie wiercone fi25cm pod stopy o głębokości do 1,0m	dół	10
29	KNNR 2 0106/02	Analogia - Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp fundamentowych fi25cm z betonu C16/20	m3	0,589
30	KNR 2-03 0209/01	Analogia - Osadzenie kotew stalowych w betonowych stopach fundamentowych	szt	40
31	KNNR 2 0603/01	Analogia - Izolacje z folii układane na sucho	m2	0,491
32	KNR 2-05 0101/04	Analogia - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej ścian	t	0,368
33	KNR 2-05 0102/02	Analogia - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej dachu	t	0,294
34	KNR 2-05 1008/01	Pokrycie dachu blachą powlekaną T-18	m2	20,138
35	KNR 2-02 0508/02	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 10cm	m	12,4
36	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 10cm	m	9,12
37	KNR 2-02 1805/11	Analogia - Furtka stalowa wypełniona siatką stalową powlekaną	m2	3
38	KNR 2-22 0601/02	Analogia - Poszycie ścian z listew drewnianych struganych impregnowanych preparatem do drewna elewacyjnego odpornym na warunki atmosferyczne i promienie UV, z naturalnym woskiem pszczelim, rozmieszczonych ażurowo	m2	39,31
39	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	0,15
40	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6
41	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4,5
42	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 15cm)	m2	4,5
43	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4,5
44	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 10cm)	m2	4,5
45	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	4,5
46	KNR 2-01 0415/02	Analogia - Rozplantowanie ziemi urodzajnej	m3	0,675
47	KNR 2-01 0212/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz ziemii z korytowania	m3	1,489