Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1 NrSTWiOR: ST B01 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejących urządzeń street workout - zdemontowane elementy należy zutylizować	kpl		6,00		
1.2 NrSTWiOR: ST B01 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm - rozebranie	m		105,00		
1.3 NrSTWiOR: ST B01 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład	m3		52,50		
1.4 NrSTWiOR: ST B01 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3		3,63		
1.5 NrSTWiOR: ST B01 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10˙km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3		56,13		
1.6 NrSTWiOR: ST B03 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3		3,63		
2 Wyposażenie Street Workout					
2.1 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Drabinka pionowa	kpl		1,00		
2.2 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Poręcze gimnastyczne	kpl		1,00		
2.3 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Poręcze niskie	kpl		1,00		
2.4 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Drążek gwieździsty	kpl		1,00		
2.5 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw VD	kpl		1,00		
2.6 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Ławeczka do brzuszków	kpl		1,00		
2.7 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż: Stojaki na rowery	kpl		2,00		
2.8 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl		1,00		
3 Nawierzchnia Street Workout					
3.1 NrSTWiOR: ST B02 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		133,00		
3.2 NrSTWiOR: ST B05 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina o gramaturze 100g/m2	m2		146		
3.3 NrSTWiOR: ST B02 KNNR 6/0112-0100 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m2		4,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.4 NrSTWiOR: ST B07 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,04m3/mb)	m3		4,72		
3.5 NrSTWiOR: ST B07 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		118,00		
3.6 NrSTWiOR: ST B04 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu NOSTALIT(kolor wg projektu) - tylko pod miejsca postojowe dla rowerów	m2		4,00		
3.7 NrSTWiOR: ST B05 KNNR 6/202/8 Nawierzchnie żwirowe o frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna), warstwa górna, po zagęszczeniu 30˙cm	m2		129,00		
4 Prace wykończeniowe					
4.1 NrSTWiOR: ST B08 KNNR 1/503/1 Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		118,00		
4.2 NrSTWiOR: ST B08 KNNR 1/507/1 Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5˙cm	m2		118,00		