Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	**Kosztorys**		
1		Element	**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**		
1.1	ST B01	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących urządzeń street workout - zdemontowane elementy należy zutylizować	kpl	6,00
1.2	ST B01	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm - rozebranie	m	105,00
1.3	ST B01	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład	m3	52,50
1.4	ST B01	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3	3,63
1.5	ST B01	KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10˙km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	56,13
1.6	ST B03	KNNR 2/106/2	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3	3,63
2		Element	**Wyposażenie Street Workout**		
2.1	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Drabinka pionowa	kpl	1,00
2.2	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Poręcze gimnastyczne	kpl	1,00
2.3	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Poręcze niskie	kpl	1,00
2.4	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Drążek gwieździsty	kpl	1,00
2.5	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw VD	kpl	1,00
2.6	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Ławeczka do brzuszków	kpl	1,00
2.7	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Stojaki na rowery	kpl	2,00
2.8	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,00
3		Element	**Nawierzchnia Street Workout**		
3.1	ST B02	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	133,00
3.2	ST B05	KNR 911/201/4	Separacja warstw gruntu, geowłóknina o gramaturze 100g/m2	m2	146
3.3	ST B02	KNNR 6/0112-0100	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m2	4,00
3.4	ST B07	KNR 231/402/4	Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,04m3/mb)	m3	4,72
3.5	ST B07	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	118,00
3.6	ST B04	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu NOSTALIT(kolor wg projektu) - tylko pod miejsca postojowe dla rowerów	m2	4,00
3.7	ST B05	KNNR 6/202/8	Nawierzchnie żwirowe o frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna), warstwa górna, po zagęszczeniu 30˙cm	m2	129,00
4		Element	**Prace wykończeniowe**		
4.1	ST B08	KNNR 1/503/1	Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	118,00
4.2	ST B08	KNNR 1/507/1	Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5˙cm	m2	118,00