

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1 NrSTWiOR: ST B01 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejących urządzeń street workout - zdemontowane elementy należy zutylizować	kpl		7,00		
1.2 NrSTWiOR: ST B01 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30`cm - rozebranie	m		145,00		
1.3 NrSTWiOR: ST B01 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład	m3		75,25		
1.4 NrSTWiOR: ST B01 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3		3,01		
1.5 NrSTWiOR: ST B01 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 10`km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3		78,26		
1.6 NrSTWiOR: ST B03 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3		3,01		
2 Wyposażenie Street Workout					
2.1 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Zespół drabinek	kpl		1,00		
2.2 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw drążków	kpl		1,00		
2.3 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Koła gimnastyczne potrójne	kpl		1,00		
2.4 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Przejście strażackie	kpl		1,00		
2.5 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Poręcz do pompek	kpl		1,00		
2.6 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Równoważnia	kpl		1,00		
2.7 NrSTWiOR: ST B06 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Spętane dłonie	kpl		1,00		
3 Nawierzchnia Street Workout					
3.1 NrSTWiOR: ST B02 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		191,00		
3.2 NrSTWiOR: ST B05 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina o gramaturze 100g/m2	m2		210,1		
3.3 NrSTWiOR: ST B07 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,04m3/mb)	m3		5,48		
3.4 NrSTWiOR: ST B07 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 30x8`cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		137,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.5 NrSTWiOR: STB05 KNNR 6/202/8 Nawierzchnie żwirowe o frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna), warstwa górna, po zagęszczeniu 30`cm	m2		191,00		
4 Prace wykończeniowe					
4.1 NrSTWiOR: STB08 KNNR 1/503/1 Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		137,00		
4.2 NrSTWiOR: STB08 KNNR 1/507/1 Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5`cm	m2		137,00		