Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	**Kosztorys**		
1		Element	**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**		
1.1	ST B01	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących urządzeń street workout - zdemontowane elementy należy zutylizować	kpl	7,00
1.2	ST B01	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm - rozebranie	m	145,00
1.3	ST B01	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład	m3	75,25
1.4	ST B01	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3	3,01
1.5	ST B01	KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10˙km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	78,26
1.6	ST B03	KNNR 2/106/2	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element urządzenia mocowany w gruncie)	m3	3,01
2		Element	**Wyposażenie Street Workout**		
2.1	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Zespół drabinek	kpl	1,00
2.2	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw drążków	kpl	1,00
2.3	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Koła gimnastyczne potrójne	kpl	1,00
2.4	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Przejście strażackie	kpl	1,00
2.5	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Poręcze do pompek	kpl	1,00
2.6	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Równoważnia	kpl	1,00
2.7	ST B06	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Spętane dłonie	kpl	1,00
3		Element	**Nawierzchnia Street Workout**		
3.1	ST B02	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	191,00
3.2	ST B05	KNR 911/201/4	Separacja warstw gruntu, geowłóknina o gramaturze 100g/m2	m2	210,1
3.3	ST B07	KNR 231/402/4	Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,04m3/mb)	m3	5,48
3.4	ST B07	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	137,00
3.5	ST B05	KNNR 6/202/8	Nawierzchnie żwirowe o frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna), warstwa górna, po zagęszczeniu 30˙cm	m2	191,00
4		Element	**Prace wykończeniowe**		
4.1	ST B08	KNNR 1/503/1	Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	137,00
4.2	ST B08	KNNR 1/507/1	Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5˙cm	m2	137,00