

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Specyfikacja Techniczna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące „Bieżącego wykonywania w 2020 r. mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”

2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3. Zakres robót obejmuje:

- czyszczenie kanałów deszczowych wywóz osadu na miejsce zwalki,
- oczyszczanie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych z namułu,
- oczyszczanie i udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowej,
- kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.
- inspekcja TV odcinków sieci kanalizacji deszczowej – kamerowanie kamerą specjalistyczną, kanałów kanalizacji deszczowych z przygotowaniem i udrażnianiem sprzętem WUKO - metodą hydro-dynamicznego czyszczenia rur kanalizacyjnych.

3.4. Wyszczególnienie robót przy mechanicznym czyszczeniu kanałów deszczowych oraz obiektów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej:

- zajęcie stanowiska roboczego przez samochody specjalistyczne,
- ustawienie barier ochronnych,
- otwarcie włączów i kratek ściekowych,
- oczyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym,
- wydobywanie osadów agregatem próżniowym,
- odsączenie wody z osadu,
- zamknięcie pokryw włączów i kratek ściekowych oraz zdjęcie barier zabezpieczających,
- przekazanie wytworzonych odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, oraz ich utylizacja.
- w razie stwierdzonej potrzeby dokonanie kontroli szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.

3.5. Termin wykonania robót przy mechanicznym czyszczeniu kanałów deszczowych oraz obiektów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

Wykonywanie robót przeprowadzane będzie zgodnie z zleceniami wysyłanymi drogą elektroniczną lub zgłoszeniem telefonicznym - Przez Inspektora nadzoru Urzędu

Miasta Krosna - Wykonawca przystąpi do wykonania robót w terminie 24 h od chwili zlecenia.

W przypadku wystąpienia; sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie drogą elektroniczną wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.

4. Kontrola jakości robót

4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

Roboty należy prowadzić z zachowaniem przejezdności ulicy, przy odpowiednim oznakowaniu robót.

Podczas wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5. Obmiar robót.

5.1. Jednostką obmiaru są :

- m-g pracy samochodu specjalistycznego, ciśnieniowego,
- m³ zużytej wody,

6. Odbiór robót.

Odbioru wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

7. Podstawa płatności.

Rozliczenie zadania nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi po zakończeniu usługi .

Podstawą sporządzenia faktury są potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty pracy samochodu ciśnieniowego oraz ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.