

Załącznik nr 1

do decyzji znak: KSL.6220.14.2022.MF z dnia 22 listopada 2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb rezerwowego zasilania wanny szklarskiej w miejscowości Krosno, na części działek oznaczonych nr ewid. Gruntu: 3/22, 3/23, obręb Przemysłowa”

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr ewid.: 3/22 i 3/23 o łącznej powierzchni około 3,8 ha obręb Przemysłowa w Krośnie. Przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany, utwardzony i wyposażony w infrastrukturę techniczną (m. in.: sieć elektroenergetyczna, wodno – kanalizacyjna i gazowa).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji technologicznej gazu płynnego na terenie istniejącego zakładu produkcji włókna szklanego. Zamierzenie inwestycyjne zostanie zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego, powiatu, gminy i miasta Krosno. Na terenie ww. działek znajduje się obecnie zabudowa produkcyjno - usługowo - magazynowa, budynek oczyszczalni i hale magazynowe, należące do Inwestora. KROSGLOSS S.A. prowadzi podstawową działalność w zakresie produkcji włókna szklanego w postaci mat szklanych, tkanin rowingowych, rowingów bezpośrednich i ciętych oraz profili poliestrowo- szklanych. Łączna powierzchnia obiektów budowlanych wynosi około 1,5 ha, natomiast powierzchnia na której realizowane będzie przedsięwzięcie wyniesie około 0,08 ha.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano montaż trzech zbiorników podziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności 150 m³ wraz z instalacją rurociągową dla potrzeb zasilania odbiorników technologicznych (wanny szklarskiej wraz z zasilaczem, suszarni, dwóch linii do produkcji mat, kotłowni, instalacji do rozdrabniania włókna). Rurociąg do przesyłu gazu pomiędzy układem parownikowym i doprowadzeniem do odbiornika odbywać się będzie poprzez rurociągi stalowe naziemne lub podziemne. Zakres inwestycji obejmuje budowę fundamentów pod zbiorniki gazu płynnego, montaż układu parownikowego gazu płynnego na istniejącym utwardzeniu, budowę instalacji gazowej do hali produkcyjnej i jej podłączenie do obecnego zasilania odbiornika gazu oraz montaż 2 rezerwowych parowników gazu płynnego wraz z ich podłączeniami instalacyjnymi i instalacją uziemiającą. Wpięcie rurociągu nastąpi w rurociąg będący w trakcie realizacji w ramach odrębnego postępowania administracyjnego związanego z posadowieniem 3 zbiorników podziemnych na gaz płynny o sumarycznej pojemności 19,2 m³ i budową rurociągu przesyłowego od zbiorników do hali. Projektowane zbiorniki będą zasypane ziemią lub okopcowane. Wielkość maksymalnego załadunku w ciągu roku szacuje się na około 200 napełnień zbiorników. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na parametry techniczne eksploatowanej instalacji. Nie ulegną zmianie rodzaje i ilości zużywanych surowców i wielkość produkcji. Planowane zamierzenie ma na celu zastąpienie lub zminimalizowanie zużycia gazu ziemnego w instalacji eksploatowanej na terenie Zakładu.