

OZNACZENIA :

- SZAFA DYSTRYBUCYJNA
- GNIAZDO KOŃCOWE (RJ45)
- A - Skrętka U/FTP kat.6a
- B - Światłow. d SM uniwersalny A-DQ(ZN)BH 4J 9/125
- C - Światłow. d, istniejący przyłącz bez zmian
- D - YTKSY 25x2x0,5

UWAGI:

- Kable prowadzić w trasach kablowych na korytach kablowych w korytarzach oraz w tynku w salach.
- Okablowanie sieci LAN wykonać skrętką U/FTP kat. 6a LSOH,
- Wykonać nowe połączenie światłowodowe pomiędzy szafą GPD a szafami dostępowymi PD1, PD2 oraz PD3
- W celu zmniejszenia odległości i projektuje się nowe punkty dostepowe na poszczeg lnych piętrach
- Jako szafę PD3 wykorzystać istniejącą szafę RACK w sali komputerowej
- W szafie PD1 zamontować centralę telefoniczną przeniesioną z pom. księgowości .
- Należy częsciowo wykorzystać istniejące urządzenia aktywne
- Zbędne urządzenia aktywne z demontażu przekazać Użytkownikowi.
- Zdemontowane okablowanie zutylizować

EUROPEL Sp. z o.o.
38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 4
e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57

Temat:	*" Miejski Zespół Szkoł nr 1 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku - wymiana instalacji elektrycznych"*		
Adres budowy:	38-400 Krosno, ul. Jana i Stanisława Magurów 1; (działka nr 524/2 ,obręb: Śródmieście)		Rys. nr: N-5
Inwestor:	Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Jana i Stanisława Magurów 1		
Tytuł rysunku:	Schemat ideowy instalacji LAN		Data: 11.2022
Branża:	Instalacje elektryczne i niskoprądowe		Skala: ---
Projektant:	mgr inż. Tomasz Guzik	nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Paszek		Podpis:
Asystent projektanta:	Dariusz Kukuliński		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Nowak	nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	Podpis: